PROPOSAL ID: 78-6801-160-A
PROJECT NUMBER: ER-680-1(160)0--06-78
COUNTY: POTTAWATTAMIE
DATE: 09/19/2011
MEDIAN DITCH GRADE PROFILE

<* 1 Print Profile DGM10615

Beginning profile DGM10615 description:

==========

		STATION	ELEV	GRADE	TOTAL L	BACK L	AHEAD L
VPI	1	106+15.00	1,002.4000				
VPI	2	108+00.00	995.4000	-3.7838			
VPI	3	111+00.00	988.0000	-2.4667			
VPI	4	116+00.00	987.0000	-0.2000			
VPI	5	126+00.00	988.0000	0.1000			
VPI	6	136+00.00	987.0000	-0.1000			
VPI	7	146+00.00	988.0000	0.1000			
VPI	8	156+00.00	987.0000	-0.1000			
VPI	9	166+00.00	988.0000	0.1000			

End Region 1

Equation: Sta 168+44.62 (BK) = Sta 168+65.05 (AH) ----------

Begin Region 2

VPI	10	186+00.00	986.0000	-0.1010
VPI	11	196+00.00	987.0000	0.1000
VPI	12	206+00.00	986.0000	-0.1000
VPI	13	216+00.00	987.0000	0.1000
VPI	14	226+00.00	986.0000	-0.1000
VPI	15	236+00.00	987.0000	0.1000
VPI	16	246+00.00	986.0000	-0.1000
VPI	17	248+00.00	987.4000	0.7000

==========

Ending profile DGM10615 description